

Opis przedmiotu zamówienia**p.n. remont budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego****Józefa Piłsudskiego w Warszawie**

Zakres remontu obiektu:

1. Przygotowanie do pomalowania i malowanie pomieszczeń:
 - a) holu 10,82 x6 wys. 3,60
 - b) korytarzyk do wejścia do biblioteki 2,10x2,5 m wys. 3,0 m
 - c) korytarza 21x2,5 wys. 2,60
 - d) pomieszczenia biurowego 4,31x2,86 x3,60wysokość malowania i rodzaj farby
 - od podłogi do wysokości otworów drzwiowych farbą dyspersyjną akrylową (100 % żywicy akrylowej) półmatowe wykończenie powierzchni (klasa 2 PN-EN 13300), o bardzo wysokiej sile krycia, o minimalnej podatności na zabrudzenia i odpornej na szorowanie na mokro (klasa 1 PN-EN 13300:2002), powinna tworzyć nieślizką powłokę, odporna na punktowe czyszczenie powierzchni nawet po wysokim ciśnieniu nie wyblyszczająca, nie może izolować plam rozpuszczalnych w wodzie, barwników, zacieków wodnych i nikotyny - kolor biały
 - od wysokości otworów drzwiowych do sufitu i sufit farbą dyspersyjną akrylową, powierzchnia – satyna, niezależnie od kąta padania światła, odporna na mycie klasa 2 nie pozostawiająca zacieków kolor biały.
2. Pomalowanie okien drewnianych skrzynkowych szt. 5
3. Pomalowanie grzejników żeberkowych farbą olejną, pionów i gałązek
4. Przygotowanie powierzchni drzwi drewnianych z przeszkleniami szklanymi i renowacja 1 pary drzwi
5. Przygotowanie powierzchni drzwi drewnianych i bejcowanie 1 pary drzwi
6. Wykonanie sufitu kasetonowego w holu 1200x600 mm i 600x600 w miejscach montażu oświetlenia,
7. Wykonanie otworów pod montaż drzwi szklanych
8. Zerwanie i położenie wykładziny wraz z położeniem i przymocowaniem listew przypodłogowych na podłogach w holu i korytarzu
9. Zerwanie i położenie wykładziny wraz z ułożeniem i przymocowaniem listew aluminiowych w kolorze wykładziny na schodach znajdujących się w holu.
10. Naprawa po wykonaniu prac demontażowych instalacji sanitarnych (wod-kan) stropu drewnianego z podbudową z cegły czerwonej 6,5 m² w łazience damskiej. Zdjęcia przedstawiają stan istniejący, zalanie zaprawą betonową w celu wyrównania poziomów – ułożenie gresu na podłodze
11. Położenie glazury na ścianach o wym. 60x30 cm i gresu 60x60 cm na podłogach w dwóch łazienkach – materiał (gres, glazura i fuga) dostarczy Zamawiający.
12. Naprawa dwóch parapetów z lastryko o wym. 1,45x0,3 m.
13. Zakup i montaż kabin higieniczno-sanitarnych w dwóch łazienkach wg opisu zamieszczonego w obmiarze.

SSZP 371/30/2016

Ze względu na duży wybór wykładzin na rynku, Zamawiający żąda przedstawienia próbek wykładziny oraz atestów, certyfikatów wg opisu zawartego w obmiarze robót.





Zdjęcia stropu wymagającego naprawy – do pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia.