

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana wykładziny			
1	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	01 0818-05	160+8	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
2	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 30 km	m ³		
d.1	1105-01 1105-02	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4 m szerokości	m ²		
d.1	02 1123-02	kolor szarość ok. 60%, grafit ok. 40%, melanz, skład 100% PA, gramatura runa min. 440 g/m ² , gramatura całkowita min.1630 g/m ² , wysokość całkowita min. 4,5 mm, wysokość runa min. 2,3 mm, ilość splotów min. 170 000/m ² , klasa palności Cfl s-1, absorbcja dźwięku 21 dB 190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
4	KNR-W 2-	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	02 1125-04	kolor szarość ok. 60%, grafit ok. 40%, melanz, skład 100% PA, gramatura runa min. 440 g/m ² , gramatura całkowita min.1630 g/m ² , wysokość całkowita min. 4,5 mm, wysokość runa min. 2,3 mm, ilość splotów min. 170 000/m ² , klasa palności Cfl s-1, absorbcja dźwięku 21 dB 9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 2-	Wykładziny stopni schodowych - listwy z aluminiowe pod kolor wykładziny	m		
d.1	02 1125-05	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
d.1	1113-06	klejone 95	m	95.000	
				RAZEM	95.000