

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Roboty dachowe hala gier : Roboty dachowe  
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  
AWF Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Norbert Urbaniak : Norbert Urbaniak  
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2018

---

Poziom cen : II kwartał 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-44 0101-03	Gruntowanie powierzchni dachowych aparatami z pompą elektryczną pod powłoki ochronne 1780	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1780.000</b>
2	KNR 0-41 0103-03	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia 1780	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1780.000</b>
3	KNR 0-44 0103-02	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej na podłożu z pap bitumicznych - powłoka ochronna 1780	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1780.000</b>
4	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 1	kurs kurs	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km 17	kurs kurs	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	kalk. własna	Suszenie poszycia dachowego 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalk. własna	Usunięcie nieczystości i luźnych skadników poszycia dachowego 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>