

OBMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

Remont Akademika Żeńskiego : Remont pomieszczeń Akademika Żeńskiego AWF Warszawa
ul. Marymoncka 34,00-968 Warszawa : 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
AWF Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 10,05,2018

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10,05,2018

Data zatwierdzenia

N. URSZAKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4500000-7	WEWNĘTRZNE ROBOTY MALARSKIE			
1.1	45442300-0	Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i parapetów folią 1.1*0.5*11+2.03*1.0*6+1.9*0.5*3	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
2	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie drzwi folią 1.04*2.1*11+1.35*2.1*2+1.3*2.1+1.1*0.5	m ² m ²	 32.974	
				RAZEM	32.974
3	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie podłóg folią 330	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR 4-03 d.1. 0306-02 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż gniazd ze stykiem uziemiającym po robotach malarskich 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 4-03 d.1. 0307-01 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż wyłącznika lub przycisku po robotach malarskich 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-03 d.1. 0606-03 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw z rastrem metalowym po robotach malarskich 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 4-01 d.1. 0701-04 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 330	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
1.2	45410000-4	Roboty naprawcze, posadzkarskie etc.			
8	KNR 4-06 d.1. 0102-02 2	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 300	szt. szt.	 300.000	
				RAZEM	300.000
9	KNR 4-06 d.1. 0101-07 2	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm - zwiększenie lub zmniejszenie za 1 mm głębokości wiercenia 300*0.05	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2- d.1. 17 0156-01 2	Montaż nawietrzaków okiennych w oknach PCV 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 9-21 d.1. 0201-06 2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 200-350 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) przez 1 miesiąc 5	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR BC-02 d.1. 0127-04 2	Odgrybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - mechanicznie, natrysk dwukrotny-przyjęto 30% 330	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
13	KNR 4-01 d.1. 0709-05 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 330	szt. szt.	 330.000	
				RAZEM	330.000
14	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
15	KNR 2-02 d.1. 1104-01 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych)	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
1.3	45442100-8	Roboty malarskie ścian i sufitów			
16	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3 analogia, analiza	Jednokrotne zagruntowanie malowanego podłoża gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
17	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-gruntowanie-farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci	m ²		
		1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
18	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci matowa	m ²		
		193.75+70.88+24.47+15.37+54.53+40.99	m ²	399.990	
				RAZEM	399.990
19	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci matowa	m ²		
		1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
1.4	45442300-0	Roboty porządkowe			
20	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 4	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR-W 4- d.1. 01 1215-02 4	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000