
OBMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Akademika Męskiego AWF Warszawa
ADRES INWESTYCJI : 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
ADRES INWESTORA : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 10.05..2018

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05..2018

Data zatwierdzenia

N. URSZANKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	WEWNĘTRZNE ROBOTY MALARSKIE			
1.1	45442300-0	Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią	m ²		
d.1.	0103-02				
1		360.342+24	m ²	384.342	
				RAZEM	384.342
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1.	0103-02				
1		788+7	m ²	795.000	
				RAZEM	795.000
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią szaf	m ²		
d.1.	0103-02				
1		Niski parter 45.22	m ²	45.220	
		Wysoki parter 31.92	m ²	31.920	
		I piętro 79.80	m ²	79.800	
		II piętro 106.4	m ²	106.400	
				RAZEM	263.340
4	KNR AT-26	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	0103-02				
1		1943.3+110.0	m ²	2053.300	
				RAZEM	2053.300
5	Kalkulacja	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli (łóżek i biurek), mebli kuchennych i innych oraz ponowne ustawienie po robotach malarskich-100 mieszkań, kuchnia i pracownia	kpl.		
d.1.	własna	110	kpl.	110.000	
1				RAZEM	110.000
6	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż gniazd bez uziemienia po robotach malarskich	szt.		
d.1.	0306-01				
1	analogia	51+36+90+120	szt.	297.000	
				RAZEM	297.000
7	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż gniazd ze stykiem uziemiającym po robotach malarskich	szt.		
d.1.	0306-02				
1	analogia	94+30	szt.	124.000	
				RAZEM	124.000
8	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż wyłącznika lub przycisku po robotach malarskich	szt.		
d.1.	0307-01				
1	analogia	34+36+90+1+117+1	szt.	279.000	
				RAZEM	279.000
9	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw z rastrem metalowym po robotach malarskich	szt.		
d.1.	0606-03				
1	analogia	18+24	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw hermetycznych po robotach malarskich	szt.		
d.1.	0602-05				
1	analogia	12+30+39	szt.	81.000	
				RAZEM	81.000
11	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż oprawek do żarówek zwykłych po robotach malarskich	szt.		
d.1.	0601-04				
1	analogia	34+24+60+78	szt.	196.000	
				RAZEM	196.000
1.2	45410000-4	Roboty naprawcze			
12	KNR BC-02	Odrzybianie podłogi budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - mechanicznie, natrysk dwukrotny-przyjęto 20%	m ²		
d.1.	0127-04				
2		737.905/0.1*0.2+194.33/0.1*0.2	m ²	1864.470	
				RAZEM	1864.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach-naprawa uszkodzonego tynku przed robotami malarskimi przyjęto 10% 1309.432+30	szt.		
d.1.	0709-05		szt.	1339.432	
2				RAZEM	1339.432
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach-naprawa uszkodzonego tynku przed robotami malarskimi przyjęto 10% 1943.30*0.1/0.5	szt.		
d.1.	0709-06		szt.	388.660	
2				RAZEM	388.660
1.3 45442100-8 Roboty malarskie ścian i sufitów					
15	KNR 4-01	Jednokrotne zagruntowanie malowanego podłoża gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 9322.35+307	m ²		
d.1.	1204-05		m ²	9629.350	
3	analogia, analiza			RAZEM	9629.350
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-gruntowanie-farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci 9322.35+307	m ²		
d.1.	1204-05		m ²	9629.350	
3				RAZEM	9629.350
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci matowa 1943.3+110	m ²		
d.1.	1204-01		m ²	2053.300	
3				RAZEM	2053.300
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci matowa 7379.05+197	m ²		
d.1.	1204-02		m ²	7576.050	
3				RAZEM	7576.050
1.4 45442100-8 Roboty malarskie instalacji c.o.					
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą rur instalacji c.o.o średnicy do 50 mm 2197.8+6	m		
d.1.	1212-28		m	2203.800	
4				RAZEM	2203.800
1.5 45442300-0 Roboty porządkowe					
20	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien 360.342+300.285+24	m ²		
d.1.	01 1215-04		m ²	684.627	
5				RAZEM	684.627
21	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich drzwi 788+7	m ²		
d.1.	01 1215-02		m ²	795.000	
5				RAZEM	795.000