
OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów ewakuacyjnych zewnętrznych - Akademik męski
ADRES INWESTYCJI : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
ADRES INWESTORA : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Norbert Urbaniak : Norbert Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 13.08.2018

Poziom cen : II kwartał 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6+27.7	m ² m ²		
				33.700	
				RAZEM	33.700
2		Demontaż paneli antypoślizgowych 10,4 m kw. 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm 192+16	m ² m ²		
				208.000	
				RAZEM	208.000
4	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 192+70+16	m ² m ²		
				278.000	
				RAZEM	278.000
5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 192	m ² m ²		
				192.000	
				RAZEM	192.000
6	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną 192+16+70	m ² m ²		
				278.000	
				RAZEM	278.000
7	KNR 2-02 1122-09	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 35	m m		
				35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków 41	m ² m ²		
				41.000	
				RAZEM	41.000
9	KNR-W 2- 02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach wokół schodów - murki przyschodowe 41	m ² m ²		
				41.000	
				RAZEM	41.000
10	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni murków przyschodowych 41+11	m ² m ²		
				52.000	
				RAZEM	52.000
11	KNR 2-02 0922-05	Zewnętrzne okładziny z masy lastryko wykonanie ręczne 25	m ² m ²		
				25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR-W 4- 01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi 41+11	m ² m ²		
				52.000	
				RAZEM	52.000
13	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami gresowymi, mrozoodpornymi murków przyschodowych na klej 28	m ² m ²		
				28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 32+11+40	m ² m ²		
				83.000	
				RAZEM	83.000
15	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji poręczy schodów 32+11+40	m ² m ²		
				83.000	
				RAZEM	83.000
16	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - podjazd dla niepełnosprawnych szer. 1,1 m, 39,5 mb 10	szt.prz ec. szt.prz ec.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2- 02 1213-06	Wykonanie konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych 40	m m		
				40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNP ZREW 02 0402- 225	Podesty montaż krat Wema ocynkowanych oczko 30x32 45	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
19	KNR-W 2- 02 1101-05	Podkłady betonowe w transporcie i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - wylanie podjazdu dla niepełnosprawnych od drzwi ewakua- cyjnych na podjazd (w miejscu schodów) 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000