

---

**OBMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Akademika Męskiego AWF Warszawa  
ADRES INWESTYCJI : 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34  
INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
ADRES INWESTORA : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 20.01.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	<b>WEWNĘTRZNE ROBOTY MALARSKIE</b>			
1.1	45442300-0	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i parapetów folią  24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie drzwi folią  7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie podłóg folią  110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
4	Kalkulacja d.1. własna 1	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli (biurek, krzeseł), i innych oraz ponowne ustawienie po robotach malarskich  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-03 d.1. 0306-02 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż gniazd ze stykiem uziemiającym po robotach malarskich  30	szt.  szt.	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KNR 4-03 d.1. 0307-01 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż wyłącznika lub przycisku po robotach malarskich  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-03 d.1. 0606-03 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw z rastrem metalowym po robotach malarskich  24	szt.  szt.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
1.2	45410000-4	<b>Roboty naprawcze</b>			
8	KNR 4-01 d.1. 0709-05 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach-naprawa uszkodzonego tynku przed robotami malarskimi przyjęto 10%  30	szt.  szt.	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
1.3	45442100-8	<b>Roboty malarskie ścian i sufitów</b>			
9	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3 analogia, analiza	Jednokrotne zagruntowanie malowanego podłoża gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  307	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  307.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.000</b>
10	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów-gruntowanie-farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci  307	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  307.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.000</b>
11	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci matowa  110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
12	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci matowa  197	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
1.4	45442100-8	<b>Roboty malarskie instalacji c.o.</b>			
13	KNR 4-01 d.1. 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą rur instalacji c.o.o średnicy do 50 mm  6	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.5	45442300-0	<b>Roboty porządkowe</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-04				
5		24	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
15	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-02				
5		7	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>