

OBMIAR

Remont windy w Akademiku Męskim : Remont windy w Akademiku Męskim
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
AWF Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
ul. Marymoncka 34,00-968 Warszawa : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Norbert Urbaniak : Norbert Urbaniak
12.07.2018 r. : 12.07.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2018

NARZUTY

Zysk [Z] % R, M, S
Koszty pośrednie [KP] % R+Z(R), S+Z(S)
Koszty zakupu [KZ] % M+Z(M)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

12.07.2018 r
12.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dokumentacja i remont wind			
1		Wykonanie dokumentacji technicznej i inwentaryzacji, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont windy zgodnie z opisem zamówienia i STWiOR			
2		Remont windy zgodnie z opisem zamówienia i STWiOR	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty ogólnobudowlane szachtu windowego, maszynowni, wokół portali windowych			
3		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - roboty na wysokości od poziomu 0 do 30 m	m ²		
d.2	KNR-W 4-01 1202-09 z.o.2.7. 9901	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
4		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	m ²		
d.2	KNR 4-01 0711-09	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.2	NNRNKB 202 1134-02	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
6		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną - ściany	m ²		
d.2	KNR-W 2-02 1505-05	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków - sufity	m ²		
d.2	KNR-W 2-02 1510-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8		Pogłębienie podszybia 1,5 m	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Prace odbiorowe			
9		Pomiary kontrolne stanu izolacji elektrycznej obwodu, siłowego, sterowego, sygnalizacji i pomocniczego - dźwig towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny - sterowanie zewnętrzne, wewnętrzne, przestawne	kpl.		
d.3	KNPnRPDE 68-163b	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Komisja odbioru robót z udziałem organów UDT - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, szpitalny	odb.		
d.3	KNPnRPDE 66-160b	1	odb.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dokumentacja odbiorowa powykonawcza	odb.		
d.3		1	odb.	1.000	
				RAZEM	1.000